

**COLECTOR AGUAS PLUVIALES ZONA CEMENTERIO**

**EN BENLLOCH**

**BENLLOCH (CASTELLON)**

**ENERO 2010**

El Ayuntamiento de BENLLOCH, solicita al amparo de las ayudas estatales de inversión local, establecidas para pequeños municipios para la anualidad 2010, pretende realizar varias obras:

## **COLECTOR AGUAS PLUVIALES ZONA CEMENTERIO**

### ***MEMORIA DESCRIPTIVA***

Se trata de paliar en lo posible las molestias causadas por el agua de lluvia que se canaliza por viales públicos, y conforme la cota de la población es mas baja, las corrientes son más fuertes

Son obras de mejora de viales y a la vez de infraestructura urbana

Benlloch tiene el clima mediterráneo, y como tal grandes periodos de esquía , pero cuando llueve, suele hacerlo con fuerza provocando desperfectos tanto en viales públicos como en propiedades privadas, aparte de de la dificultad de transito tanto para peatones como para vehículos por las calles bajas de la población

El pueblo esta circunvalado varios barrancos, por lo cual no es demasiado costoso el canalizar las aguas hasta ellos

### ***MEMORIA JUSTIFICATIVA***

La primera zona a implantar red de pluviales por vial, será en la calle Virgen del Adyutorio, en su confluencia con. el camino del cementerio

El lugar escogido es el que mas agua recibe, pues el camino del cementerio, es muy largo, bastante recto y con pendiente hacia la población, por lo cual conduce mucho agua en la época de lluvias

Se colocara un imbornal y se conducirá hasta el barranco, mediante tubería enterrada

Se realizará a la máxima profundidad, posible para que si hiciese falta se pueda prolongar hasta el centro de la población con pendientes adecuadas que permitan que el agua fluya sin obstáculos

### ***DESCRIPCION OBRAS***

Las obras a realizar conciten en apertura de zanjas en vial publico, colocación de tubería de hormigón de gran diámetro sobre lecho adecuado, cubrición con materiales seleccionados, y reposición de firmes, fundamentalmente asfaltado

Se realizará un punto de recogida de agua conectado a este desagüe y un punto de vertido en el cauce del barranco

Para el punto de recogida de aguas se prevé un sumidero corrido para que consiga captar la mayor parte de las aguas que van por el camino del cementerio

## **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo estimado será de 10 días desde la notificación de la concesión

## **PREVISIÓN DE PERSONAS DESOCUPADAS A CONTRATAR**

En un principio se estima que harán falta 2 peones, 1 oficial

Dado el nivel de desempleo actual en la provincia de Castellón puede estimarse una previsión de empleo para 1 operarios en paro

17.633,20			20.983,51		24.340,87		
€	2.292,32 €	1.057,99 €	€	3.357,36 €	€		
							26.238,63
807,80 €	346,20 €	482,00 €	1.636,00 €	261,76 €	1.897,76 €		€

## **PRESUPUESTO PREVISTO**

### **Obras**

Valoración:		17.633,20 €
	G.G = 13 %	2.292,32 €
	B.I = 6 %	1.057,99 €
	Suma anterior	20.983,51 €
	Iva 16%	3.357,36 €
	<b>Total</b>	<b>24.340,87 €</b>

### **Honorarios**

Proyecto	807,80 €	
Dirección obras	346,20 €	
p.p de estudio y coordinación de seguridad y salud	480,00 €	
	Suma anterior	1.636,00 €
	Iva 16%	261,76 €
	<b>Total</b>	<b>1.897,76 €</b>

**TOTAL OBRA Y HONORARIOS TÉCNICOS 26.238,63 €**

CASTELLON A 26 de enero de 2010

FDO: EL TECNICO MUNICIPAL DE BENLLOCH

JAIME GIMENO CONDE